SkyOnline

Datacenter & Cloud Services

Atributos TIER III del Datacenter

BREVE HISTORIA DE LA EMPRESA

A principios del año 1996, Diveo Argentina S.A. comienza a operar en la Argentina brindando servicios de telefonía y transmisión de datos a grandes empresas con presencia en varios países de Latinoamérica. En el año 1999 Diveo toma la decisión de construir en Argentina un datacenter de nivel mundial, bajo norma TIA 942-A, para dar servicios de datacenter a las principales empresas de la región comenzando a operar a partir del año 2001.

A partir de la construcción del Data Center, Diveo viene trabajando permanentemente en la renovación tecnológica de su infraestructura con el fin de cumplir con las normas internacionales vigentes, como las emanadas de organismos como el Uptime Institute y su clasificación Tier. Cada mejora o modificación se ha realizado respetando las normas mencionadas.

ATRIBUTOS Y CONDICIONES OPERATIVAS DEL DATACENTER DE DIVEO DE ACUERDO AL UPTIME INSTITUTE

A continuación se detalla un cuadro con la clasificación Tier según el Uptime Institute.

CUADRO DE UPTIME INSTITUTE DE CLASIFICACIÓN TIER

DATACENTER DE DIVEO VS. CUADRO DEL UPTIME INSTITUTE PARA TIER

- Componentes de capacidad mínima para soportar la Carga de TI: N+1
- Redes de distribución: red troncal de energía eléctrica
- Distribución de energía crítica: 2 activos simultáneamente.
- Concurrentemente Mantenible: SI.
- Fault Tolerance: NO.
- Compartimentalización: SI.
- Refrigeración Contínua: NO.

Redes de distribución: red troncal de energía eléctrica

- En cuanto a media tensión el datacenter dispone de una celda de Edesur que se encuentra alimentada desde dos subestaciones distintas maniobrables a demanda por la distribuidora
- En cuanto a la distribución interna la alimentación de los distintos sistemas críticos se toman desde distintos tableros de maniobra de baja tensión

Componentes de capacidad mínima para soportar la Carga de TI: N+1

- Doble sistema de UPS (Ramas A y B).
- Múltiples bancos de baterías en cada rama de UPS.
- Sistema N+1 de generadores de emergencia Caterpillar 3516.
- Sistema de PLC de transferencia individual por cada transformador.
- Sistema de PLC de transferencia individual por cada generador.
- Sistema de enfriamiento de agua compuesto por dos chillers con capacidad N+1.
- Manejadoras de aire en sala en configuración N+1.
- Sistema de extinción de incendios con baterías de reserva 1+1.

Distribución de energía crítica: 2 activos

- Ambas UPS se encuentran alimentadas a partir de tableros distintos ubicados en distintos pisos del edificio.
- El sistema de enfriamiento y bombeo de agua tiene alimentados sus dos hemisferios desde dos tableros de baja tensión distintos.
- Las manejadoras de aire de las salas cuentan con alimentación dividida a partir de distintos tableros de baja tensión, tanto a nivel de piso como a nivel central
- Todos los racks de clientes son alimentados simultáneamente con las dos ramas de UPS.
- Todas las salas cuentan con dos PDU de distribución, cada una conectada a cada rama de UPS
- Se dispone de un enlace de rama A a B maniobrable solo en caso de mantenimiento programado que permite mantener ambas ramas de los racks con una única UPS.

Concurrentemente mantenible: SI

- La condición N+1 hace que los sistemas críticos sean mantenibles en forma concurrente sin afección de los servicios corrientes. (Acondicionamiento de Aire, UPS y Extinción)
- La reposición de combustible puede hacerse mientras los equipos generan
- El polishing de combustible puede hacerse mientras los equipos generan sin perjuicio de la operación.

Fault Tolerant: NO

- La condición de fault tolerant no es requerida en éste tipo de TIER.

Compartimentalización: SI (No requerida)

- A pesar que no es condición requerida para éste tipo de Tier, las UPS, las baterías y los tableros de baja tensión se encuentran compartimentalizados en forma individual
- De hecho la compartimentalización en salas extiende ésta definición hasta los equipos de cliente

Refrigeración contínua: NO

- La condición de Refrigeración contínua no es requerida en éste tipo de TIER.